

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JURAMENTO	DATA :	23/04/2024	BDI :	27,41%
DESCRIÇÃO:	PROJETO TÉCNICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CORNOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTOS PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE JURAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ESTÁDIO MUNICIPAL DE JURAMENTO, SEDE DO MUNICÍPIO	COPASA	2024/02 - Base Norte	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
PASTA DE PROJETO:	JUR-0120	ORSE	2024/02	112,54%	70,11%
		SETOP	2024/01 - Norte COM	81,79%	45,83%
		SICRO NOVO	2024/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2024/03 COM DESONERAÇÃO	81,79%	45,83%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.886,23	R\$ 3.677,37
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (2,40 X 1,20)	SINAPI	M2	2,88	R\$ 303,38	R\$ 386,54	R\$ 873,73	R\$ 1.113,24	
1.2	CO-27422	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	SETOP	PR	1,00	R\$ 2.012,50	R\$ 2.564,13	R\$ 2.012,50	R\$ 2.564,13	
2	REFORMA DO ALAMBRADO								R\$ 70.488,70	R\$ 89.805,09
2.1	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	m2	444,20	R\$ 16,80	R\$ 21,40	R\$ 7.462,56	R\$ 9.505,88	
2.2	S04802	Remoção de pilar em madeira - 0,20 x 0, 20 x 7,0 m	ORSE	un	80,00	R\$ 39,35	R\$ 50,14	R\$ 3.148,00	R\$ 4.011,20	
2.3	ED-48385	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M + 4 FIOS DE ARAME LISO, INCLUSIVE BASE	SETOP	un	132,00	R\$ 121,28	R\$ 154,52	R\$ 16.008,96	R\$ 20.396,64	
2.4	98522	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO EXECUTADA EM MOURÕES DE CONCRETO. TELA ATÉ 2M DE ALTURA (NÃO INCLUI A TELA DE ALAMBRADO).	SINAPI	M	341,69	R\$ 45,28	R\$ 57,69	R\$ 15.471,72	R\$ 19.712,10	
2.5	ED-9100	INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), INCLUSIVE FIXAÇÃO.	SETOP	m2	45,00	R\$ 70,65	R\$ 90,02	R\$ 3.179,25	R\$ 4.050,90	
2.6	S03492	Alambrado com tela de nylon, malha 3.6 mm. (Fornecimento e Fixação da tela)	ORSE	m2	457,93	R\$ 55,07	R\$ 70,16	R\$ 25.218,21	R\$ 32.128,37	
3	REFORMA DOS PORTÕES E ESQUADRIAS								R\$ 4.104,51	R\$ 5.229,55
3.1	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	SETOP	m2	5,40	R\$ 489,75	R\$ 623,99	R\$ 2.644,65	R\$ 3.369,55	
3.2	S01874	Fornecimento de cadeado 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 46,50	R\$ 59,25	R\$ 46,50	R\$ 59,25	
3.3	COMP-ESQUAD	REFORMA E RECOMPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS DE CONCRETO. INCLUSIVE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. EXCLUSIVE PINTURA		UN	3,00	R\$ 471,12	R\$ 600,25	R\$ 1.413,36	R\$ 1.800,75	

4	PISO E GRADIL EXTERNO							R\$ 21.145,29	R\$ 26.941,30
4.1	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	SETOP	m3	2,85	R\$ 137,05	R\$ 174,62	R\$ 390,59	R\$ 497,67
4.2	ED-48434	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	SETOP	m2	19,03	R\$ 16,80	R\$ 21,40	R\$ 319,70	R\$ 407,24
4.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	3,55	R\$ 705,32	R\$ 898,65	R\$ 2.503,89	R\$ 3.190,21
4.4	ED-50409	MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 105 CM, INCLUSIVE REBOCO E PINTURA	SETOP	m	17,30	R\$ 330,19	R\$ 420,70	R\$ 5.712,29	R\$ 7.278,11
4.5	S09035	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	ORSE	m²	26,47	R\$ 461,61	R\$ 588,14	R\$ 12.218,82	R\$ 15.568,07
5	TRAVAMENTO DOS GOLS E ALAMBRADO							R\$ 10.203,65	R\$ 13.000,64
5.1	ED-50787	TUBOS AÇO GALVANIZADO D =2". INCLUSIVE FIXAÇÃO EM QUADRO DE AÇO	SETOP	m	62,10	R\$ 164,31	R\$ 209,35	R\$ 10.203,65	R\$ 13.000,64
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 997,45	R\$ 1.270,85
6.1	ED-50635	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, DIMENSÃO (85X50)CM, PARA INAUGURAÇÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO	SETOP	un	1,00	R\$ 997,45	R\$ 1.270,85	R\$ 997,45	R\$ 1.270,85
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 30.098,97	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 109.825,83	
							VALOR TOTAL:	R\$ 139.924,80	

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENG. CIVIL- CREA: 230.779/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO