

Relatório de Composições

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG						DATA:	03/07/2024
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.					PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES	
LOCAL:	RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURAMENTO-MG					R\$ 187.325,12	
COMP-1 COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA DA CHAPA. (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, MONTAGEM/INSTALAÇÃO E PINTURA (M2)							
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
MATED-11442	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	SETOP		0,10000000	46,44	4,64	
MATED-11432	SOLVENTE DILUENTE (BASE: AGUARRÁS)	SETOP		0,02500000	27,40	0,69	
I02217	Tinta automotiva	ORSE		0,18000000	80,08	14,41	
TOTAL Material:						19,74	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	0,30000000	21,64	6,49	
ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SETOP	hora	0,30000000	25,87	7,76	
TOTAL Mão de Obra com Encargos						14,25	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ED-22249	CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	SETOP	m2	1,01000000	104,47	105,51	
ED-20568	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO/ SOLDADO, EXCLUSIVE PINTURA (TRANSPORTE E MONTAGEM)	SETOP	Kg	5,20000000	8,47	44,04	
TOTAL Serviço:						149,55	
Valor Total:						183,54	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:				RESPONSÁVEL LEGAL:			
_____ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D				_____ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG			