

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG					PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES			DATA: 03/07/2024	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.				FORMA DE EXECUÇÃO: () DIRETA (X) INDIRETA				
LOCAL:	RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG				*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO			% ISS MUNICIPAL:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 04-2024 - DESONERADO / SETOP - 01-2024 - NORTE DESONERADO					BDI 1:	28,29%	BDI 2:	21,62%	4,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PÓRTICO ENTRADA DA CIDADE							R\$ 146.547,17	R\$ 187.325,12
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 5.676,75	R\$ 7.282,81
1.1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m2	4,50	R\$ 302,03	R\$ 387,47	R\$ 1.359,14	R\$ 1.743,62
1.1.2	RO-00085	Escavação e transporte em material de 2ª categoria - com trator sobre esteiras - DMT até 50 m	SETOP	m3	46,58	R\$ 7,70	R\$ 9,88	R\$ 358,67	R\$ 460,21
1.1.3	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	SETOP	m2	31,05	R\$ 2,15	R\$ 2,76	R\$ 66,76	R\$ 85,70
1.1.4	CO-3312	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA	SETOP	PR	1,00	R\$ 3.892,18	R\$ 4.993,28	R\$ 3.892,18	R\$ 4.993,28
1.2	INFRAESTRUTURA							R\$ 10.755,70	R\$ 13.798,75
1.2.1	01.17.01	GABARITO	SUDECAP	M	37,60	R\$ 27,70	R\$ 35,54	R\$ 1.041,52	R\$ 1.336,30
1.2.2	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	SETOP	m3	10,87	R\$ 81,52	R\$ 104,58	R\$ 886,12	R\$ 1.136,78
1.2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	19,94	R\$ 5,64	R\$ 7,24	R\$ 112,46	R\$ 144,37
1.2.4	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,50	R\$ 406,20	R\$ 521,11	R\$ 203,10	R\$ 260,56
1.2.5	ED-49805	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	8,49	R\$ 712,17	R\$ 913,64	R\$ 6.046,32	R\$ 7.756,80
1.2.6	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	235,30	R\$ 7,04	R\$ 9,03	R\$ 1.656,51	R\$ 2.124,76
1.2.7	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	98,50	R\$ 8,22	R\$ 10,55	R\$ 809,67	R\$ 1.039,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO - MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES				DATA: 03/07/2024	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.			FORMA DE EXECUÇÃO: () DIRETA (X) INDIRETA					
LOCAL:	RUA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG			*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SETOP/SEINFRA - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO				% ISS MUNICIPAL:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 04-2024 - DESONERADO / SETOP - 01-2024 - NORTE DESONERADO				BDI 1:	28,29%	BDI 2:	21,62%	4,00%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.3	SURPERESTRUTURA							R\$ 76.538,91	R\$ 98.175,77
1.3.1	ED-20497	CHAPA GROSSA (MATERIAL: AÇO PATINÁVEL ESPESSURA: 3/8" OU 9,50MM MASSA: 74,58KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	SETOP	m2	1,32	R\$ 730,14	R\$ 936,70	R\$ 963,78	R\$ 1.236,44
1.3.2	MATED-21606	BARRA ROSCADA DE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[12,5MM])	SETOP	m	42,40	R\$ 13,46	R\$ 16,37	R\$ 570,70	R\$ 694,09
1.3.3	MATED-18178	PORCA SEXTAVADA (MATERIAL: AÇO DIÂMETRO: 12,5MM [1/2"] PESO/100PÇ: 1,59 KG)	SETOP	un	80,00	R\$ 0,50	R\$ 0,61	R\$ 40,00	R\$ 48,80
1.3.4	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	KG	5.930,73	R\$ 12,64	R\$ 16,22	R\$ 74.964,43	R\$ 96.196,44
1.4	ACABAMENTO							R\$ 53.575,81	R\$ 68.067,79
1.4.1	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA DA CHAPA. (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ESPESSURA: GSG-24 OU 0,65MM MASSA: 5,20KG/M2) - FORNECIMENTO, MONTAGEM/INSTALAÇÃO E PINTURA	COMP-1	M2	237,59	R\$ 183,54	R\$ 235,47	R\$ 43.608,31	R\$ 55.945,32
1.4.2	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA	COT-001	GL	1,00	R\$ 9.967,50	R\$ 12.122,47	R\$ 9.967,50	R\$ 12.122,47
							VALOR BDI TOTAL:	R\$ 40.777,95	
							VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 146.547,17	
							VALOR TOTAL:	R\$ 187.325,12	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:				RESPONSÁVEL LEGAL:					
<p align="center">_____ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D</p>				<p align="center">_____ MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG</p>					