

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURAMENTO						DATA: 25/07/2025	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG.					LOCAL: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAIA - MG-308 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JURAMENTO-MG		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 06-2025 - DESONERADO / SETOP - 04-2025 - NORTE DESONERADO / COPASA - 02-2025 / SICRO 04-2025 DESONERADO / SUDECAP 04-2025 DESONERADO							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO TOTAL
1	COMP-001		ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M			R\$92,27
1.1	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	0,75000000	123,03	R\$92,27
2	COMP-002		FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG			R\$18,22
2.1	SETOP	MATED-20140	AÇO (APLICAÇÃO: CHAPAS NORMA: ASTM A-36)	KG	0,10000000	9,16	R\$0,92
2.2	SETOP	MATED-20138	AÇO (APLICAÇÃO: PERFIS ESTRUTURAIS NORMAS: ASTM A-36/A-572)	KG	0,85000000	9,20	R\$7,82
2.3	SETOP	MATED-20139	AÇO (APLICAÇÃO: USO GERAL NORMAS: ASTM A-36/A-572)	KG	0,05000000	9,20	R\$0,46
2.4	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	28,39	R\$2,84
2.5	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	23,06	R\$2,31
2.6	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03500000	24,14	R\$0,84
2.7	SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03500000	20,92	R\$0,73
2.8	SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00173900	274,04	R\$0,48
2.9	SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00241000	74,51	R\$0,18
2.10	SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00173900	183,69	R\$0,32
2.11	SINAPI	93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,00241000	358,42	R\$0,86
2.11	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,03407800	13,50	R\$0,46
RESPONSÁVEL TÉCNICO:				RESPONSÁVEL LEGAL:			
<p align="center">GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D</p>				<p align="center">MARLENE DE LOURDES SILVEIRA MOREIRA PREFEITA DE JURAMENTO-MG</p>			